Условные обозначения

- Граница проектирования
- Кадастр
- Газон существующий
- Газон проектируемый
- Мульча проектируемая
- Плиточное мощение проектируемое
- Плиточное мощение существующее
- Набивное покрытие проектируемое
- Деревья существующие
- Деревья проектируемые
- Кустарники существующие
- Кустарники проектируемые
- Многолетние растения проектируемые

- Бордюрный камень проектируемый БР 100.20.8
- Бордюрный камень проектируемый БР 100.45.18
- Бордюрный камень заменяемый БР 100.30.15
- Занижение бордюрного камня проектируемое
- Скамьи и урны проектируемые
- Проектируемая секция газонного ограждения
- Демонтаж
- Вазон с трельяжем проектируемый
- Пергола проектируемая
- Трельяж проектируемый
- Швеллеры проектируемые

Экспликация

(1) Здание жилое

Фрагмент М 1:100



Фрагмент М 1:100



Предусмотреть охранные зоны геодезических пунктов согласно Постановлению Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети"

Примечания:

1. Планово-высотное обоснование произведено от : ПП 852, ПП 759, ПП 12302/Б, Рп 1039, Рп 12302
2. На план нанесены геодезические знаки:
   а) пункты полигонометрии №№ нет
   б) реперы №№ нет
   При проектировании и строительстве предусмотреть сохранность геодезических знаков в соответствии с Положением об охранных зонах и охране геодезических знаков на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ 07.10.96 г. № 1170.
3. Подземные сооружения, не имеющие выхода на поверхность, нанесены по исполнительным чертежам и данным полевого обследования.
4. Экспликация колодцев подземных сооружений составлена попланшетно.
5. Положение инженерных сетей водоснабжения и водоотведения согласовано по данным ИС "Балтика", установленной в геолого-геодезическом отделе Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга на основании п 3.2.4. Соглашения N 1 от 21.10.2009 г. "Об информационном обмене и сотрудничеству между ГУП "Водоканал" и Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга"

Начальник ГГО КГА Ершов А.С.

Технико–экономические показатели

Поз.	Наименование	Площадь	Процент
1	Площадь участка в границах проектирования	1961,0	100%
2	Площадь проектируемого газона	203,8	10,4%
3	Площадь восстановление газона	184,9	9,4%
4	Площадь покрытия из мульчи	5,8	0,3%
5	Площадь проектируемого набивного покрытия	50,4	2,6%
6	Площадь ремонтируемого плиточного мощения. Проезд	778,2	39,7%
7	Площадь ремонтируемого плиточного мощения. Пешеходная дорожка	21,8	1,1%
8	Площадь проектируемого плиточного мощения. Проезд	3,5	0,2%
9	Площадь проектируемого плиточного мощения. Пешеходная дорожка	36,3	1,9%
10	Площадь, не включенная в проектирование	676,3	34,5%

Общество с ограниченной ответственностью "СПГК"

Для служебного пользования	Уч. № 58-01 по книге № 1	Изготовлено - 1 экз. Количество листов - 1 лист -1

Топографический план
Адрес: СПб, Центральный район, Гороховая ул, д. 40, Апраксин пер., д. 9, Апраксин пер., д. 11; ул. Гороховая, д. 24; наб. кан. Грибоедова, д. 27,29, пер. Крылова, д. 5/7
Объект: для проектных работ
Заказчик: МА ВМО СПб МО № 78

Шифр заказа: 4752-17 от 27.10.2017 г.
Дата: 27.10.17 г.
Масштаб: 1:500

План составлен по материалам съемки: Плановой части, Высотной части, Подземных сооружений } на октябрь 2017 г.

Система координат - местная 1964 г.
Система высот - Балтийская 1977 г.

Приложение: *экспликация колодцев подземных сооружений в электронном виде*

Ген. директор	Елишна Е.В.	Вед. картограф		Смирнова В.А.
Гл. инженер	Елишн К.В.	Топограф		Железный Е.А.

Санкт-Петербург
Комитет по градостроительству и архитектуре
ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Работа выполнена по уведомлению Комитета от 27.10.17 № 4752-17
проверена и включена в изыскательский фонд Санкт-Петербурга
Составленный по этим материалам план М. 1: 500 пригоден для проектирования
Начальник Геолого-геодезического отдела /Ершов А.С./
Работу принял /Денисов Ф.Ф./ /Худнев А.Н./ /Парфенова В.В./
"15" ноября 2017г.
Рег. № 4752-17/1

Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
ГАП		Семыкина			
Исполнил		Чебанюк			
Н. контр.		Васильева			

17–ПСД–10/24–2

г.Санкт–Петербург, наб. канала Грибоедова д.27, д.29

Проект благоустройства элементов благоустройства

Стадия	Лист	Листов
П	3	17

Схема планировки объекта благоустройства М 1:500

ООО "Проектные решения"

формат А3

Согласовано

Взам.инв.N°

Подп. и дата

Инв. N°подл.